

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ซ่อมแซมท่อส่งน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบ่อล้อ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 177,270 บาท
3. ลักษณะงาน ขุดเปิดหน้าดินเพื่อตรวจหารอยรั่วของท่อ(2 จุด)และตัดท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 590 มม.
ความยาว 2 เมตรและ 2.1 เมตร ออก โดยเปลี่ยนเป็นท่อเหล็ก ความหนา ๖ มม. Ø 590 มม. พร้อม
พร้อมทาสีพิกซ์กันสนิม และเชื่อมต่อท่อโดยใช้จีโบลท์ ทดสอบการใช้งานและถมดินด้วย
แรงคน
- 4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 เมษายน 2567 เป็นเงิน 177,270.86 บาท
ขอเพียง 177,270 บาท
- 5 บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 ตามรายละเอียด ปร.4
 - 5.2 ตามรายละเอียด ปร.5
- 6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1 นายสมชาย เกริกาศ	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
2 นาสรศักดิ์ อักษรรัตน์	กรรมการ
3 นายถาวร จันทสุวรรณ	กรรมการ/เลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน ชลประทาน

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมท่อส่งน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบ่อลื้อ

ประมาณการตามแบบ

ปร.4

จำนวน

1

ชุด

ประมาณการเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานดินทุน (บาท)	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	128,587.62	1.3786	177,270.89	FactorFภายใต้เงื่อนไข
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					- พื้นที่ฝนตกชุก 2
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				177,270.89	ระยะเวลาก่อสร้าง
คิดเป็นเงินประมาณ (ขอเพียง)				177,270.00	15 วัน
(ตัวอักษร)	หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน				

(ลงชื่อ)..... ผู้ประมาณราคา

(นายถาวร จันทสุวรรณ)

เจ้าพนักงานประปา ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจสอบ

(นายสมชาย เจริญภาค)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... เห็นชอบ ๓, เม.ย. ๖๗

นายสมชาย เจริญภาค
(นายวิทยา ชูประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)..... อนุมัติ

(นายองอาจ หนูทองแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปร.4

ซ่อมแซมท่อส่งน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบ่อล้อ

งาน ชลประทาน

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567

ประมาณการโดย นายถาวร จันทสุวรรณ

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ท่อเหล็ก ความหนา ๖ มม. Ø ๕๙ ซม. ยาว ๒๑๐ ซม.	1	ท่อน	12,264.16	12,264.16	-	-	12,264.16	สีบราคา
2	ท่อเหล็ก ความหนา ๖ มม. Ø ๕๙ ซม. ยาว ๒๐๐ ซม.	1	ท่อน	12,264.16	12,264.16	-	-	12,264.16	สีบราคา
3	จีโบลท์ Ø ๖๐ ซม. พร้อมปะเก็นยาง ๒ ตัวและน็อตยึด	4	ชุด	11,500.00	43,000.00	-	-	43,000.00	สีบราคา
4	งานดินขุดด้วยแรงคน	90	ลบ.ม.		-	171.00	15,390.00	15,390.00	กรมบัญชีกลาง
5	งานถมดินด้วยแรงคน	90	ลบ.ม.		-	342 บ./คน	30,780.00	30,780.00	กรมบัญชีกลาง
6	งานสูบน้ำที่ท่วมขังในจุดที่ดำเนินการ, งานตัดท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø ๕๙ ซม. จำนวน 4 จุด ,งานต่อท่อ	5	วัน		-	342 บ./คน	6,840.00	6,840.00	สนง.ปลัดกระทรวง
	จำนวน 4 คน/วัน (1,368 บาท/วัน)								แรงงาน
7	ทรายหยาบ	10	ลบ.ม.	700.93	7,009.30	104.00	1,004.00	8,049.30	พาณิชย์จังหวัด
									กรมบัญชีกลาง
รวมค่างานทั้งหมด								128,587.62	