

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (หมู่ที่ 9)

1. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางเมียด - เนินล่าง หมู่ที่ 9

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 302,150 บาท

3. ลักษณะงาน ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทางยาว 127 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 381 ตรม.)

ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.10 เมตร (หรือพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 25.4 ตร.ม.) ตามแบบ อบต.สวนหลวงกำหนด

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย

4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2567 เป็นเงิน 303,165 บาท

5 บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 รายละเอียด ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

5.2 แบบสรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง

6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1 นายสมชาย เกรีภาค	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
2 นายถาวร จันทสุวรรณ	กรรมการ
3 นางสาวอุมาพร แดงขาว	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

พระราชกร กอช้ง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางเมียด - เนินล่าง หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง

มาตรฐาน ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทางยาว 127 เมตร หน้า 0.15 เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 381 ตรม.)

ล่ทางหินคลุกข้างละ 0.10 เมตร(หรือมีพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 25.4 ตร.ม.) ตามแบบ อบต.สวนหลวงกำหนด

และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย

งานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X F _N	ราคากลาง
1	เกรดปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัด	ตรม.	381	1.78	678.18	1.4054	2.5	953.11
2	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	19	805.91	15,312.29	1.4054	1,132.62	21,519.89
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (240 kg) ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH ศก.6 มม. 0.20x0.20 ม.	ตรม.	381	507.64	193,410.84	1.4054	713.43	271,819.59
4	Contrction Joint RB Ø 15 ม.ม.	เมตร	72	60.70	4,370.40	1.4054	85.30	6,142.16
5	Expansion Joint RB Ø 19 ม.ม.	เมตร	6	87.13	522.78	1.4054	122.45	734.72
8	หินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	4	354.98	1,419.92	1.4054	498.88	1,995.56
ราคาน้ำมัน 29.00 -29.99 บาท/ลิตร รวมค่างานต้นทุน					215,714.41			303,165.03

คำนวณราคากลางวันที่ 12 มีนาคม 2567

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทั้งหมด

=

303,165.03

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.4054

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายสมชาย เกริกวาศ)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายวิทยา ชูประดิษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายถาวร จันทสุวรรณ)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวอุมาพร แดงขาว)

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายองอาจ หนูทองแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

แบบสรุปผลราคากลาง

วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางเมียด - เนินล่าง หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทางยาว 127 เมตร หน้า 0.15 เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 381 เมตร)

ไหล่ทางหินคลุกข้างลำ 0.10 เมตร (หรือมีพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 25.4 เมตร) ตามแบบ อบต.สวนหลวงกำหนด

และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ -

งานราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา วันที่ 12 มีนาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน (งานทาน)	215,714.41	1.4054	303,165.03	Factor-F ภายใต้เงื่อนไข
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน				- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	จำนวน 1 ป้าย				- พื้นที่ฝนตกชุก 2
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				303,165.03	ระยะเวลาก่อสร้าง
คิดเป็นเงินประมาณ				303,165.00	90 วัน
(ตัวอักษร)	สามแสนสามพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมชาย เจริญภาค)

.....กรรมการ

(นายถาวร จันทสุวรรณ)

.....กรรมการ

(นางสาวอุมาพร แดงขาว)

.....เห็นชอบ

(นายวิทยา ชูประดิษฐ์)

.....อนุมัติ

(นายองอาจ หนูทองแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง