

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (หมู่ที่ 7)

1. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชอย 13 แหลมกาหลง หมู่ที่ 7 ตำบลสวนหลวง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 492,890 บาท

3. ลักษณะงาน ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 155 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 620 ตรม.)

ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร (หรือพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 62 ตร.ม.) ตามแบบ อบต.สวนหลวงกำหนด
และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย

4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 เป็นเงิน 479,590 บาท

5 บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 รายละเอียด ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

5.2 แบบสรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง

6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1 นายสมชาย เกียรติภาค	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
2 นายครรชิต คงเอียด	กรรมการ
3 นางสาวอุมาพร แดงขาว	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

การ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 13 แหยมกาหลง หมู่ที่ 7 ตำบลสวนหลวง

งานงาน ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 155 เมตร หน้า 0.15 เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 620 ตรม.)

ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร (หรือมีพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 62 ตรม.) ตามแบบ อบต.สวนหลวงกำหนด

ตั้งและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย

พื้นที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X F _N	ราคากลาง
1	เกรดปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัด	ตรม.	620	1.82	1,128.40	1.4054	2.55	1,585.85
2	ทรายหยาบรองพื้นทาง	ลบ.ม.	31	810.5	25,125.50	1.4054	1,139.07	35,311.38
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (240 kgc) ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH ศก.6 มม. 0.20x0.20 ม.	ตรม.	620	490.5	304,110	1.4054	689.34	427,396.19
4	Contraction Joint RB Ø 15 ม.ม.	เมตร	112	54.36	6,088.32	1.4054	76.39	8,556.52
5	Expansion Joint RB Ø 19 ม.ม.	เมตร	12	87.86	1,054.32	1.4054	123.47	1,481.74
6	หินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	10	374.57	3,745.70	1.4054	526.42	5,264.21
ราคาน้ำมัน 32.00 -32.99 บาท/ลิตร รวมค่างานต้นทุน					341,252.24			479,595.89
คำนวณราคากลางวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 ปรับยอด								479,590

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทั้งหมด

=

479,590

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.4054

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายสมชาย เกรียงศักดิ์)

(นายวิทยา ชูประดิษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายครุฑิต คงเอียด)

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวอุมาพร แดงขาว)

(นายองอาจ หนูทองแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

แบบสรุปผลราคากลาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย 13 แหลมหาลง หมู่ที่ 7 ตำบลสวนหลวง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 155 เมตร หน้า 0.15 เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 620 เมตร)

ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร (หรือมีพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 62 เมตร) ตามแบบ อบต.สวนหลวงกำหนด

และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ -

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน (งานทาง)	341,252.24	1.4054	479,595.87	FactorFภายใต้เงื่อนไข
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน				- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	จำนวน 1 ป้าย				- พื้นที่ฝนตกทุก 2
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				479,595.89	ระยะเวลาก่อสร้าง
คิดเป็นเงินประมาณ				479,590.00	90 วัน
(ตัวอักษร)	สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมชาย เกรียงไกร)

.....กรรมการ

(นายครรชิต คงเอียด)

.....กรรมการ

(นางสาวอุมาพร แดงขาว)

.....เห็นชอบ

(นายวิทยา ชูประดิษฐ์)

.....อนุมัติ

(นายองอาจ หนูทองแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง