

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (หมู่ที่ 4)

1. ชื่อโครงการบุกเบิกถนนสายเนินเจ - บ้านนายเรศ หมู่ที่ 4 ตำบลสวนหลวง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 100,630 บาท ✓

3. ลักษณะงาน ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 55 เมตร ลงลูกรัง จำนวน 220 ลบ.ม.

และลงผิวจราจรด้วยหินคลุก จำนวน 13 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับบดอัดตลอดสาย พร้อมวางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 0.80x 1.00

เมตร จำนวน 1 จุด 8 ท่อน ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย

4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นเงิน 111,050 บาท

5 บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 รายละเอียด ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

5.2 แบบสรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง

6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1 นายสมชาย เจริญภาค	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
2 นายครรชิต คงเอียด	กรรมการ
3 นางสาวอุมาพร แดงขาว	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

นราขการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รกรการ บุกเบิกถนนสายแยกเนินเจ - บ้านนายเวศ หมู่ที่ 4 ตำบลสวนหลวง

มาณงาน ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 55 เมตร ลงลูกรัง จำนวน 220 ลบ.ม.

จะลงผิวจราจรด้วยลงหินคลุก จำนวน 13 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับบดอัดตลอดสาย พร้อมวางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 0.80 x 1.00 เมตร

นวน 1 จุด 8 ท่อน ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน 1 บ้าย

งานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ -

ดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X F _N	ราคากลาง
1	เกรดปรับพื้นทางเดิม	220	ตรม.	1.82	400.40	1.4054	2.55	562.72
2	ลูกรัง	220	ลบ.ม	261.87	57,611.40	1.4054	368.03	80,967.06
3	หินคลุก	13	ลบ.ม	487.73	6,340.49	1.4054	685.45	8,910.92
4	ท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 0.80 x 1.00 เมตร	8	ท่อน	1,743.00	13,944.00	1.4054	2,449.61	19,596.9
5	แผ่นพื้นขนาด 0.35 x 0.05 x 3 เมตร	3	แผ่น	241.50	724.5	1.4054	339.40	1,018.21
					79,020.79			111,055.81
ปรบยอด								111,050

(ตัวอักษร) หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าสิบบาทถ้วน

คำนวณราคากลางวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568

ราคาน้ำมัน 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

111,050

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.4054

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายสมชาย เกร์ภาค)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายวิทยา ชูประดิษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายครรชิต คงเอียด)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวอุมาพร แดงขาว)

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายองอาจ หนูทองแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

แบบสรุปผลราคากลาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการบุกเบิกถนนสายเนินเจ - บ้านนายเวศ หมู่ที่ 4 ตำบลสวนหลวง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 55 เมตร ลงลูกรัง จำนวน 220 ลบ.ม.

และลงผิวจราจรด้วยหินคลุก จำนวน 13 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับบดอัดตลอดสาย พร้อมวางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 0.80 x 1.00

เมตร จำนวน 1 จุด 8 ท่อน ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ -

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน (งานทาง)	79,020.79	1.4054	111,055.81	FactorFภายใต้เงื่อนไข
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน				- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	จำนวน 1 ป้าย				- พื้นที่ฝนตกชุก 2
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				111,055.81	ระยะเวลาก่อสร้าง
คิดเป็นเงินประมาณ				111,050.00	30 วัน
(ตัวอักษร)	หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าสิบบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมชาย เกียรติยศ)

.....กรรมการ

(นายครรชิต คงเอียด)

.....กรรมการ

(นางสาวอุมาพร แดงขาว)

.....เห็นชอบ

(นายวิทยา ชูประดิษฐ์)

.....อนุมัติ

(นายองอาจ หนูทองแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง