ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาคม 3 ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 1
   หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 432,000 บาท
3. ลักษณะงาน ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 200 เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
   หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร (หรือพื้นที่ไหล่ทางไม่น้
   ตามแบบแปลน อบต.สวนหลวง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตาม
   และป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย

4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เป็นเงิน 478,612.28 บาท
ขอเพียง 432,000 บาท

5 บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 ตามรายละเอียด ปร.4

5.2 ตามรายละเอียด ปร.5

6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1 นายสมชาย เภรีภาศ	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
2 นางสาวพรรณภา รัตนพั	กรรมการ
3 นางสาวอุมาพร แดงขาว	กรรมการ/เลขานุการ

ประมา

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาคม 3 ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 1
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร) ห
(หรือพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 80 ตรม.)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

ลำดับที่	รายการ
1	เกรดปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัด
2	ทรายหยาบรองพื้น
3	คอนกรีตโครงสร้าง (240kgc)

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

4	ตะแกรงลวด WIRE MESH
5	เหล็กเส้นกลม 15 ม.ม. น้ำหนัก 13.90 กก/เส้น
6	เหล็กเส้นกลม 19 ม.ม. น้ำหนัก 22.30 กก/เส้น
7	เหล็กข้ออ้อย 16 ม.ม. น้ำหนัก 15.30 กก/เส้น
8	แผ่นโฟม
9	แอสฟัลน์ผสมทรายอุดรอยต่อ
10	หินคลุกไหล่ทาง
	รวมค่าแรงทั้งหมด

สรุปผลการประมาณราค

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนค

ประเภทงาน ก่อสร้างถนน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาคม 3 ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 1

ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตรม.)

หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร (หรือพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน

ประมาณการเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)
1	**ประเภทงานก่อสร้าง**	337,836.00
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	
	(ป้ายประชาสัมพันธ์แบบชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย และ	
	ป้ายประชาสัมพันธ์แบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย)	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ขอเพียง)	
(ตัวอักษร)	**สี่แสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน**	

คณะกรรมการราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายสมชาย เภรีภาศ)

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)…….. กรรมการ

(นางสาวพรรณภา รัตนพันธุ์)

นักจัดการงานทั่วไป

(ลงชื่อ)……..กรรมการ

(นางสาวอุมาพร แดงขาว)

นายช่างโยธา

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

[redacted] (หมู่ที่ 1)

[redacted]800 ตรม.)

[redacted]80 ตรม.)

[redacted]1 ป้าย

ปร.4

ณราคาค่าก่อสร้าง

รีธรรมราช

นา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร

ประมาณการโดย นางสาวอุมาพร แดงขาว

ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
800.00	ตรม.	-	-	2.00	1,600.00	1,600.00	
40.00	ลบ.ม.	330.00	13,200.00	10.00	400.00	13,600.00	
120.00	ลบ.ม.	2,046.00	245,520.00	306.00	36,720.00	282,240.00	

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

800.00	ตรม.	26.00	20,800.00	5.00	4,000.00	24,800.00	
0.112	ตัน	19,850.00	2,223.00	3,300.00	369.00	2,592.00	
0.022	ตัน	22,289.00	490.00	2,900.00	63.00	553.00	
0.306	ตัน	19,997.00	6,119.00	3,300.00	1,009.00	7,128.00	
5.00	แผ่น	39.00	195.00	20.00	100.00	295.00	
24.00	ลิตร	10.00	240.00	20.00	480.00	720.00	
12.00	ลบ.ม.	347.00	4,164.00	12.00	144.00	4,308.00	
						337,836.00	

ปร.5

าค่าก่อสร้าง

ารศรีธรรมราช

[redacted]80 ตรม.)

1 ชุด

Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1.4019	473,612.28	FactorFภายใต้เงื่อนไข
	5,000	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
		- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
		- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
		- พื้นที่ฝนตกชุก 2
	478,612.28	ระยะเวลาก่อสร้าง
	432,000.00	45 วัน

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Created with
nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional