

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (

1. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนายสุวรรณ - บ้านนายหัน หมู่ที่ 1
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 432,000 บาท
3. ลักษณะงาน ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 200 เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร (หรือพื้นที่ไหล่ทางไม่นับ
ตามแบบแปลน อบต.สวนหลวง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตาม
และป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย
- 4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นเงิน 470,200.88 บาท
ขอเพียง 432,000 บาท
- 5 บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 ตามรายละเอียด ปร.4
 - 5.2 ตามรายละเอียด ปร.5
- 6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1 นายสมชาย เกริกาศ	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
2 นางสาวพรรณทิพา คงดี	กรรมการ
3 นางสาวอุมาพร แดงขาว	กรรมการ/เลขานุการ

ประมา

ส่วนราชการ **กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนคร**

โครงการ **ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนายสุวรรณ - บ้านนายหัน หมู่ที่ 12**
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร) ห
(หรือพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 80 ตรม.)

สถานที่ก่อสร้าง **หมู่ที่ 12 ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช**

ประมาณราคาเมื่อวันที่ **กุมภาพันธ์ 2560**

ลำดับ ที่	รายการ
1	เกรดปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัด
2	ทรายหยาบรองพื้น
3	คอนกรีตโครงสร้าง (240kgc)

4	ตะแกรงลวด WIRE MESH
5	เหล็กเส้นกลม 15 ม.ม. น้ำหนัก 13.90 กก/เส้น
6	เหล็กเส้นกลม 19 ม.ม. น้ำหนัก 22.30 กก/เส้น
7	เหล็กข้ออ้อย 16 ม.ม. น้ำหนัก 15.30 กก/เส้น
9	แผ่นโฟม
10	แอสฟัลต์ผสมทรายอุดรอยต่อ
11	หินคลุกไหล่ทาง
รวมค่าแรงทั้งหมด	

สรุปผลการประมาณราคา

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนคร

ประเภทยาน ถนน ก่อสร้างถนน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนายสุวรรณ - บ้านนายหัน หมู่ที่ 12
 ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตรม.)
 หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร (หรือพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 1

ประมาณการตามแบบ

ปร.4

จำนวน

ประมาณการเมื่อวันที่

20 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)
1	ประเภทงานก่อสร้าง	331,836.00
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	
	(ป้ายประชาสัมพันธ์แบบชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย และ	
	ป้ายประชาสัมพันธ์แบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย)	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		
คิดเป็นเงินประมาณ (ขอเพียง)		
(ตัวอักษร)	สามแสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน	

คณะกรรมการราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายสมชาย เกริกาศ)

Created with

 **nitroPDF** professional
 download the free trial online at nitropdf.com/professional

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวพรรณทิพา คงดี)

นักวิชาการศึกษา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวอุมาพร แดงขาว)

นายช่างโยธา

หมู่ที่ 12)

12

800 ตรม.)

80 ตรม.)

1 ไร่

ปร.4

ราคาค่าก่อสร้าง

วิธีรรมราช

นา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร

ประมาณการโดย นางสาวอุมาพร แดงขาว

ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
800.00	ตรม.	-	-	2.00	1,600.00	1,600.00	
40.00	ลบ.ม.	330.00	13,200.00	10.00	400.00	13,600.00	
120.00	ลบ.ม.	2,000.00	240,000.00	306.00	36,720.00	276,720.00	

Created with

800.00	ตรม.	26.00	20,800.00	5.00	4,000.00	24,800.00	
0.112	ตัน	19,850.00	2,223.00	3,300.00	369.00	2,592.00	
0.022	ตัน	22,289.00	490.00	2,900.00	63.00	553.00	
0.306	ตัน	19,997.00	6,119.00	3,300.00	1,009.00	7,128.00	
5.00	แผ่น	39.00	195.00	20.00	100.00	295.00	
24.00	ลิตร	10.00	240.00	20.00	480.00	720.00	
12.00	ลบ.ม.	307.00	3,684.00	12.00	144.00	3,828.00	
						331,836.00	

ปร.5

ค่าก่อสร้าง

วิธีวิธีรวมราคา

80 ตรม.)

1

ชุด

Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1.4019	465,200.88	FactorFภายใต้เงื่อนไข
	5,000	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
		- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
		- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
		- พื้นที่ฝนตกชุก 2
	470,200.88	ระยะเวลาก่อสร้าง
	432,000.00	45 วัน

Created with

 **nitro**^{PDF} professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional