

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง หมู่ที่ 2

1. ชื่อโครงการซ่อมแซมถนนสายบางด้า- ลานช้าง ม. 2 และโครงการซ่อมแซมถนนสายบางไทร - กม.8 ม. 2 , 10
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 462,000 บาท
3. ลักษณะงาน

โครงการซ่อมแซมถนนสายบางด้า - ลานช้าง หมู่ที่ 2 ตำบลสวนหลวง

โดยเกรดปรับพื้นทางเดิมกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 2,500 เมตร ซ่อมแซมผิวจราจร
หินคลุก จำนวน 300 ลบ.ม. เกรดปรับพร้อมบดอัดสเปย์น้ำตลอดสาย พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

โครงการซ่อมแซมถนนสายบางไทร - กม.8 หมู่ที่ 2, 10 ตำบลสวนหลวง

โดยเกรดปรับพื้นทางเดิมกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 2,800 เมตร ซ่อมแซมผิวจราจร
ด้วยลูกรัง จำนวน 30 ลบ.ม. และลงหินคลุก จำนวน 400 ลบ.ม. เกรดปรับพร้อมบดอัด
สเปย์น้ำตลอดสาย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เป็นเงิน 198,364.10 บาท ขอเพียง 194,800 บาท
ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เป็นเงิน 270,758.21 บาท ขอเพียง 267,200 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 ตามรายละเอียด ปร.4

5.2 ตามรายละเอียด ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1 นายสมชาย เจริญภาค	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
2 นางดวงแข ทิพย์ยอดศรี	กรรมการ
3 นางสาวอุมาพร แดงขาว	กรรมการ/เลขานุการ

โดยเกรดปรับพื้นทางเดิมกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 2,500 เมตร ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุก จำนวน
เกรดปรับพร้อมบดอัดสเปย์น้ำตลอดสาย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณราคาเมื่อวันที่ กรกฎาคม 2560

ลำดับ ที่	รายการ		ปริมาณ
1	เกรดปรับพื้นทางเดิม		8,750.00
2	หินคลุก		300.00
3	เกรดปรับบดอัด		300.00
รวมค่างานทั้งหมด			

1

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการ ซ่อมแซมถนนสายบางไทร - กม.8 หมู่ที่ 2 , 10
โดยเกรดปรับพื้นทางเดิมกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 2,800 เมตร ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยลูกรัง จำนวน 3
เกรดปรับพร้อมบดอัดสเปย์น้ำตลอดสาย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณราคาเมื่อวันที่ กรกฎาคม 2560

ลำดับ ที่	รายการ		ปริมาณ
1	เกรดปรับพื้นทางเดิม		11,200.00
2	ลูกรัง		30.00
3	หินคลุก		400.00
4	เกรดปรับบดอัด		430.00
รวมค่างานทั้งหมด			

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเภทงาน ซ่อมแซม

ชื่อโครงการ

ซ่อมแซมถนนสายบางด้า - ลานช้าง หมู่ที่ 2 ตำบลสวนหลวง

โดยเกรดปรับพื้นทางเดิมกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 2,500 ลบ.ม. ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุก จำนวน 300 ลบ.ม.

ประมาณการตามแบบ

ปร.4

จำนวน

1

ประมาณการเมื่อวันที่

กรกฎาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F
1	ประเภทงานก่อสร้าง	139,000.00	1.4019
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ		
	จำนวน 1 ป้าย		
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			
คิดเป็นเงินประมาณ (ขอเพียง)			
(ตัวอักษร)	(หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมชาย เกร์ภาค)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางดวงแข ทิพย์ยอดศรี)

นิติกร

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวอุมาพร แดงขาว)

นายช่างโยธา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

Created with

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนสายบางไทร - กม.8 หมู่ที่ 2, 10 ตำบลสวนหลวง

ประมาณการตามแบบ	ปร.4	จำนวน	1
-----------------	------	-------	---

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F
1	ประเภทงานก่อสร้าง	190,640.00	1.4019
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ		
	จำนวน 1 ป้าย		
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			
คิดเป็นเงินประมาณ (ขอเพียง)			
(ตัวอักษร)	(สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้ อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางดวงแข ทิพย์ยอดศรี)

นิติกร

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวอุมาพร แดงขาว)

นายช่างโยธา

ปฐ.4

300 ลบ.ม.

ประมาณการโดย นายสมชาย เกรีกาศ

หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
ตร.ม.	-	-	2.00	17,500.00	17,500.00	
ลบ.ม.	347.00	104,100.00	-	-	104,100.00	
ลบ.ม.	-	-	58.00	17,400.00	17,400.00	
					139,000.00	

ปร.4

|

50 ลบ.ม. และลงหินคลุก จำนวน 400 ลบ.ม.

ประมาณการโดย นายสมชาย เกรีกาศ

หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
ตร.ม.	-	-	2.00	13,600.00	22,400.00	
ลบ.ม.	150.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
ลบ.ม.	347.00	138,800.00	-	-	138,800.00	
ลบ.ม.	-	-	58.00	24,940.00	24,940.00	
					190,640.00	

ปร.5

แผ่น

รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
194,864.10	FactorFภายใต้เงื่อนไข
3,500.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	- พื้นที่ฝนตกชุก
198,364.10	ระยะเวลาก่อสร้าง
194,800.00	20 วัน

วน

แผ่น

รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
267,258.21	FactorFภายใต้เงื่อนไข
3,500.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	- พื้นที่ฝนตกชุก
270,758.21	ระยะเวลาก่อสร้าง
267,200.00	20 วัน

Created with

 **nitro**^{PDF} professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

Created with

 **nitro**^{PDF} professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

Created with

 **nitro**^{PDF} professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional