

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมรางส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านบน หมู่ที่ 4

ปริมาณงาน โดยรื้อท่อเดิม PVC Ø 400 มม. จำนวน 46 ท่อน ก่อสร้างรางส่งน้ำยาว 184 เมตร พร้อมวางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 Ø0.80 x

1.00 เมตร จำนวน 3 จุดๆละ 6 ท่อน (ตามแบบแปลน อบต.สวนหลวง)พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย

และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X F _N	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	รื้อท่อ pvc Ø 400 มม. (46 ท่อน)	เมตร	184	160	29,440	1.3752	220.03	40,485.88	พร้อมขนย้าย
2	ดินเหนียวบดอัดแน่น	ลบ.ม.	1,860	172.19	320,273.4	1.3752	236.79	440,439.97	
3	ขุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม.	467	19.45	9,083.15	1.3752	26.74	12,491.10	
4	คอนกรีตคาด 180 ksc	ลบ.ม.	46	2,803.64	128,967.44	1.3752	3,855.56	177,356.00	
5	ไม้แบบ	ลบ.ม.	1	19,070	19,070	1.3752	26,225.06	26,225.10	
6	ท่อ คสล.Ø 0.80x 1.00 เมตร	ท่อน	18	2,341.57	42,148.26	1.3752	3,220.12	57,962.3	
7	ท่อ คสล.Ø 0.30x 1.00 เมตร	ท่อน	40	466.73	18,669.20	1.3752	641.84	25,673.90	
8	เหล็ก Ø 12 มม.	เส้น	18	238.00	4,284.00	1.3752	327.29	5,891.40	
9	ลูกรั้ง	ลบ.ม.	35	229.27	8,024.45	1.3752	315.29	11,035.20	
10	หินคลุก	ลบ.ม.	21	455.19	9,558.99	1.3752	625.97	13,145.52	
11	บานแผ่นเหล็ก ปิด - เปิด	ชุด	16	1,200.00	19,200.00	1.3752	1,650.24	26,403.84	
12	รื้อดิน-วัชพืชในรางน้ำ	ลบ.ม.	216	29.46	6,363.36	1.3752	40.51	8,750.90	
ราคาน้ำมัน 32.00 -32.99 บาท/ลิตร					รวมค่างานต้นทุน	615,082.25		845,861.11	

คำนวณราคากลางวันที่ 12 พฤษภาคม 2566

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

ค่า Factor F งานก่อสร้างประทอน

ผลรวมค่างานทั้งหมด

=

615,082.25

=

1.3752

=

845,861.11

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายสมชาย เภรีภาค)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสรศักดิ์ อักษรรัตน์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวอุมาพร แดงขาว)

(ลงชื่อ)..... เห็นชอบ

(นายวิทยา ชูประดิษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)..... อนุมัติ

(นายองอาจ หนูทองแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (หมู่ที่ 4)

1. ชื่อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านบน หมู่ที่ 4
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 709,000 บาท
3. ลักษณะงาน โดยวิธีท่อเติม PVC Ø 400 มม. จำนวน 46 ท่อน ก่อสร้างรางส่งน้ำยาว 184 เมตร พร้อมวางท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 Ø 0.80 x 1.00 เมตร จำนวน 3 จุด ๆ ละ 6 ท่อน (ตามแบบแปลน อบต.สวนหลวง)
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เป็นเงิน 845,861.11 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 รายละเอียด ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
 - 5.2 แบบสรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1 นายสมชาย เกริกาศ	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
2 นายสรศักดิ์ อักษรรัตน์	กรรมการ
3 นางสาวอุมาพร แดงขาว	กรรมการ/เลขานุการ