

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (หมู่ที่ 9)

1. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขตแดน หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง - ตำบลเข็รเขา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 349,890 บาท
3. ลักษณะงาน ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 111 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 444 ตรม.)
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร (หรือพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 44.4 ตร.ม.) ตามแบบ อบต.สวนหลวงกำหนด
และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย

ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 16 มกราคม 2567 เป็นเงิน 353,410 บาท

5 บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 รายละเอียด ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

5.2 แบบสรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง

6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1 นายสมชาย เกียรติาศ	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
2 นายถาวร จันทสุวรรณ	กรรมการ
3 นางสาวอุมาพร แดงขาว	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปผลราคากลาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขตแดน หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง - เขตตำบลเขียร์เขา

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 111 เมตร หน้า 0.15 เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 444 เมตร)

หลังทางหินคลุกข้างลำ 0.20 เมตร (หรือมีพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 44.4 เมตร) ตามแบบ อบต.สวนหลวงกำหนด

และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย

และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ -

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ณ ราคากลาง วันที่ 16 มกราคม 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน (งานทาน)	251,471.30	1.4054	353,417.76	FactorFภายใต้เงื่อนไข
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	จำนวน 1 ป้าย				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน				- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	จำนวน 1 ป้าย				- พื้นที่ฝนตกทุก 2
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				353,417.76	ระยะเวลาก่อสร้าง
คิดเป็นเงินประมาณ				353,410.00	90 วัน
(ตัวอักษร) สามแสนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยสิบบาทถ้วน					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมชาย เจริญภาค)

กรรมการ
(นายถาวร จันทสุวรรณ)

เห็นชอบ
(นายวิทยา ชูประดิษฐ์)

กรรมการ
(นางสาวอุมาพร แดงขาว)

อนุมัติ
(นายองอาจ หนูทองแก้ว)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

นราธิวาส กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนราธิวาส

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขตแดน หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง - เขตตำบลเขียรรู

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 111 เมตร หน้า 0.15 เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 444 ตร.ม.)

ล้นทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร (หรือมีพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 44.4 ตร.ม.) ตามแบบ อบต.สวนหลวงกำหนด

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย

งานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนราธิวาส แบบเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X F _N	ราคากลาง
1	เกรดปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัด	ตรม.	444	1.78	790.32	1.4054	2.5	1,110.72
2	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	22.2	805.91	17,891.20	1.4054	1,132.62	25,144.29
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (240 kg) ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH ศก.6 มม. 0.20x0.20 ม.	ตรม.	444	505.81	224,579.64	1.4054	710.86	315,624.23
4	Contraction Joint RB Ø 15 มม.	เมตร	84	59.86	5,028.24	1.4054	84.12	7,066.68
5	Expansion Joint RB Ø 19 มม.	เมตร	8	87.13	697.04	1.4054	122.45	979.62
8	หินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	7	354.98	2,484.86	1.4054	498.88	3,492.22
ราคาน้ำมัน 29.00 -29.99 บาท/ลิตร					รวมค่างานต้นทุน		251,471.3	353,417.76
คำนวณราคากลางวันที่ 16 มกราคม 2567							รวม	353,410

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทั้งหมด

=

353,410

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.4054

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมชาย เกริกภาค)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายวิทยา ชูประดิษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายถาวร จันทสุวรรณ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวอุมาพร แดงขาว)

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายองอาจ หนูทองแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง