

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (หมู่ที่ 11)

1. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกหอประชุมถึงบ้านนายมานพ หมู่ที่ 11

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 350,000 บาท

3. ลักษณะงาน ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทางยาว 148 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 444 ตรม.)

ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร (หรือพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 59.20 ตร.ม.) ตามแบบ อบต.สวนหลวงกำหนด

และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย

4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นเงิน 355,411.71 บาท

5 บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 รายละเอียด ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

5.2 แบบสรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง

6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1 นายสมชาย เกวิภาศ	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
2 นายสรศักดิ์ อักษรรัตน์	กรรมการ
3 นางสาวอุมาพร แดงขาว	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกหอประชุมถึงบ้านนายมานพ หมู่ที่ 11 ตำบลสวนหลวง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทางยาว 148 เมตร หน้า 0.15 เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 444 ตรม.)

ล้นทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร (หรือมีพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 59.20 ตร.ม.) ตามแบบ อบต.สวนหลวงกำหนด

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย

งานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X F _N	ราคากลาง
1	เกรดปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัด	ตรม.	444	1.78	790.32	1.4054	2.5	1,110.72
2	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	22.2	805.91	17,891.20	1.4054	1,132.62	25,144.29
3	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (240 kgc) ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH ศก.6 มม. 0.20x0.20 ม.	ตรม.	444	507.64	225,392.16	1.4054	713.43	316,766.14
4	Contraction Joint RB Ø 15 ม.ม.	เมตร	84	60.70	5,098.80	1.4054	85.30	7,165.85
5	Expansion Joint RB Ø 19 ม.ม.	เมตร	6	87.13	522.78	1.4054	122.45	734.71
8	หินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	9	354.98	3,194.82	1.4054	498.88	4,490.00
ราคาน้ำมัน 29.00 -29.99 บาท/ลิตร					รวมค่างานต้นทุน			
					252,890.08			355,411.71

คำนวณราคากลางวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทั้งหมด

=

355,411.71

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.4054

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายสมชาย เกริกภาค)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายวิทยา ชูประดิษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสรศักดิ์ อักษรรัตน์)

แบบสรุปผลราคากลาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกหอประชุมถึงบ้านนายมานพ หมู่ที่ 11 ตำบลสวนหลวง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทางยาว 148 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 444 เมตร)

ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร (หรือมีพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 59.20 เมตร) ตามแบบ อบต.สวนหลวงกำหนด

และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย

และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ -

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน (งานทาน)	252,890.08	1.4054	355,411.71	FactorFภายใต้เงื่อนไข
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	จำนวน 1 ป้าย				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน				- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	จำนวน 1 ป้าย				- พื้นที่ฝนตกทุก 2
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				355,411.71	ระยะเวลาก่อสร้าง
คิดเป็นเงินประมาณ				355,411.71	90 วัน
(ตัวอักษร) สามแสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมชาย เกรียงไกร)

.....กรรมการ

(นายสรศักดิ์ อักษรรัตน์)

.....กรรมการ

(นางสาวอุมาพร แดงขาว)

.....เห็นชอบ

(นายวิทยา ชูประดิษฐ์)

.....อนุมัติ

(นายองอาจ หนูทองแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง