

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ( หมู่ที่ 13 )**

1. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตอนยาง - บ้านนายช่วย หมู่ที่ 13  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 344,570 บาท
3. ลักษณะงาน ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 92 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 460 ตรม.)  
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร (หรือพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 36.8 ตร.ม.) ตามแบบ ท1-01 แบบมาตรฐานงานท้องถิ่น  
และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 มกราคม 2567 เป็นเงิน 345,970 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 รายละเอียด ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
  - 5.2 แบบสรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| 1 นายสมชาย เกรียงไค    | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |
| 2 นางสาวภาณุมาศ แสงปาน | กรรมการ                    |
| 3 นางสาวอุมาพร แดงขาว  | กรรมการ/เลขานุการ          |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนยาง - บ้านนายช่วย หมู่ที่ 13

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 92 เมตร หน้า 0.15 เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 460 ตรม.)

ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร(หรือมีพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 36.8 ตร.ม.) ตามแบบ ท1 -01

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ -

| ลำดับที่                                               | รายการ                                                                                     | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | Factor F | ราคาต่อหน่วย X F <sub>N</sub> | ราคากลาง    |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|------------|----------|-------------------------------|-------------|
| 1                                                      | เกรดปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัด                                                              | ตรม.  | 460    | 1.78         | 818.8      | 1.4054   | 2.5                           | 1,150.74    |
| 2                                                      | ทรายหยาบรองพื้น                                                                            | ลบ.ม. | 23     | 805.91       | 18,535.93  | 1.4054   | 1,132.62                      | 26,050.40   |
| 3                                                      | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต<br>(240 kgc) ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH<br>ศก.4 มม. 0.20x0.20 ม. | ตรม.  | 460    | 468.91       | 215,698.6  | 1.4054   | 659                           | 303,142.81  |
| 4                                                      | Contraction Joint RB Ø 15 ม.ม.                                                             | เมตร  | 45     | 61.36        | 2,761.20   | 1.4054   | 86.23                         | 3,880.59    |
| 5                                                      | Expansion Joint RB Ø 19 ม.ม.                                                               | เมตร  | 5      | 87.12        | 435.60     | 1.4054   | 122.43                        | 612.19      |
| 6                                                      | Longitudinal Joint DB Ø 16 ม.ม.                                                            | เมตร  | 92     | 62.98        | 5,794.16   | 1.4054   | 88.51                         | 8,143.11    |
| 9                                                      | หินคลุกไหล่ทาง                                                                             | ลบ.ม. | 6      | 354.98       | 2,129.88   | 1.4054   | 498.88                        | 2,993.33    |
|                                                        |                                                                                            |       |        |              | 246,174.17 |          |                               | 345,973.17  |
| (ตัวอักษร ) สามแสนสี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน |                                                                                            |       |        |              |            |          |                               | รวม 345,970 |

คำนวณราคากลางวันที่ 24 มกราคม 2567

ราคาน้ำมัน 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

|   |         |
|---|---------|
| = | 345,970 |
| = | 1.4054  |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นายสมชาย เจริญภาค)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ  
(นายวิทยา ชูประดิษฐ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางสาวภาณุมาศ แสงปาน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นางสาวอุมาพร แดงขาว)

(ลงชื่อ).....อนุมัติ  
(นายองอาจ หนูทองแก้ว)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

แบบสรุปผลราคากลาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนยาง - บ้านนายช่วย หมู่ที่ 13 ตำบลสวนหลวง

ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 92 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 460 ตรม.)

ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร (หรือมีพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 36.8 ตรม.) ตามแบบ ท1-01

ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แบบชั่วคราว 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ -

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา วันที่ 24 มกราคม 2567

| ลำดับที่                                              | รายการ                              | รวมค่างานต้นทุน<br>(บาท) | Factor-F | รวมค่าก่อสร้าง<br>(บาท) | หมายเหตุ              |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------|-------------------------|-----------------------|
| 1                                                     | ค่างานต้นทุน (งานทาง)               | 246,174.17               | 1.4054   | 345,973.17              | FactorFภายใต้เงื่อนไข |
|                                                       |                                     |                          |          |                         |                       |
|                                                       | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว |                          |          |                         | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% |
|                                                       | 1 ป้าย                              |                          |          |                         | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % |
|                                                       | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน  |                          |          |                         | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  |
|                                                       | 1 ป้าย                              |                          |          |                         | - พื้นที่ฝนตกชุก 2    |
| รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น                        |                                     |                          |          | 345,973.17              | ระยะเวลาก่อสร้าง      |
| คิดเป็นเงินประมาณ                                     |                                     |                          |          | 345,970.00              | 90 วัน                |
| (ตัวอักษร) สามแสนสี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน |                                     |                          |          |                         |                       |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมชาย เกริกภาค)

กรรมการ

(นางสาวภาณุมาศ แสงปาน)

เห็นชอบ

(นายวิทยา ชูประดิษฐ์)

กรรมการ

(นางสาวอุมาพร แดงขาว)

อนุมัติ

(นายองอาจ หนูทองแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง