

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (หมู่ที่ 4)

1. ชื่อโครงการก่อสร้างศูนย์ อปพร.ประจำตำบลสวนหลวง หมู่ที่ 4
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000 บาท
3. ลักษณะงาน ก่อสร้างศูนย์ อปพร.ประจำตำบลสวนหลวง หมู่ที่ 4
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เป็นเงิน 228,638.20 บาท
ขอเพียง 200,000 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 ตามรายละเอียด ปร.4
 - 5.2 ตามรายละเอียด ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1 นายสมชาย เกรีกาศ	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
2 นายธีรวัฒน์ สุภาวีร์วัฒนา	กรรมการ
3 นางสาวอุมาพร แดงขาว	กรรมการ/เลขานุการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร.ตำบลสวนหลวง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ
1	ขุดดิน	5
2	ทรายถมรองพื้น	10
3	คอนกรีตโครงสร้าง	11
4	เหล็ก 6 มม. RB น้ำหนัก 2.22 กก./เส้น	0.193
5	เหล็ก 12 มม. RB น้ำหนัก 3.88 กก./เส้น	0.278
6	ไม้แบบทั่วไปใช้ 2 ครั้ง	20
7	ตะปู	8

8	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	8
9	หลังคาเมทัลชีท + อุปกรณ์	102
10	เหล็ก [75 x 45 x 15 น้ำหนัก ≥1/ เส้น	28
11	เหล็ก □ กล่อง 4" x 4 หน้า 2.3 มม.	2
12	เชิงชาย + ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป	57
13	ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	588
14	กระเบื้องปูพื้น 12"x12"	35
	ยอดยกไป	

ประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร.ตำบลสวนหลวง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ
	ยอดยกมา	
15	งานก่อคอนกรีตบล็อก	55
16	ฉาบปูน	55
17	ทาสี	55
18	กระเบื้อง 3"x8" (พื้นห้องน้ำ)	4
19	กระเบื้อง 3"x8" (ผนังห้องน้ำ)	13
20	ฝักบัว	1
21	โถส้วมนั่งยองมีฐาน	1
22	ประตูอลูมิเนียม + วงกบ 1ม. X 2 ม. ป1	1
23	ประตูอลูมิเนียม + วงกบ 0.80 ม. X 2 ม. ป2	1
24	ประตู pvc + วงกบ 0.70 ม. X 1.80 ม. ป3	1
25	หน้าต่างบานเลื่อน น1	3
26	หน้าต่างบานเลื่อน น2	1
27	ช่องแสง น3	1
28	ดินถมในอาคาร	20
	รวมค่างานทั้งหมด	

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน ก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร. ตำบลสวนหลวง หมู่ที่ 4

หน่วยงานดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามแบบแปลนเลขที่ จำนวน 1 ชุด

ประมาณการตามแบบ ปจ.4 จำนวน 5 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F
1	ประเภทงานอาคาร	172,203.00	1.3074
2	ป้ายโครงการ		
	ป้ายประชาสัมพันธ์แบบมาตรฐาน		
	จำนวน 1 ป้าย)		
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			
คิดเป็นเงินประมาณ (ขอเพียง)			
(ตัวอักษร)		(สองแสนบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคา

(นายสมชาย เกริกาศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธีรวัฒน์ สุภาวีวัฒน์)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวอุมาพร แดงขาว)

นายช่างโยธา

ประมาณการโดย นายสมชาย เกรีภาค

หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
ลบ.ม.	-	-	99	495	495	
ลบ.ม.	350	3,500	91	910	4,410	
ลบ.ม.	1,822	20,042	498	5,478	25,520	
ตัน	23,156	4,469	3,300	636	5,105	
ตัน	21,572	5,997	3,300	917	6,914	
ตรม.	300	6,000	133	2,660	8,660	
กก.	51	408	-	-	408	

กก.	47	376	-	-	376	
ตรม.	120	12,240	-	-	12,240	แบบมีเฟอร์รี่
ท่อน	414	11,592	-	-	11,592	
ท่อน	980	1,960	-	-	1,960	
เมตร	205	11,685	-	-	11,685	
กก.	-	-	10	5,880	5,880	
ตรม.	158	5,530	120	4,200	9,730	
					104,975	

1

ปร.4

ประมาณการโดย นายสมชาย เกียรติภาค

หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	-	-			104,975	
ตรม.	156	8,580	120	6,600	15,180	
ตรม.	58	3,190	100	5,500	8,690	
ตรม.	35	1,925	30	1,650	3,575	
ตรม.	200	800	120	480	1,280	
ตรม.	200	2,600	130	1,690	4,290	
ชุด	250	250	100	100	350	
ชุด	1,723	1,723	100	100	1,823	
ชุด	-	-	-	5,000	5,000	
ชุด	-	-	-	4,000	4,000	
ชุด	-	-	-	1,500	1,500	
ชุด	-	-	-	13,200	13,200	
ชุด	-	-	-	1,800	1,800	
ชุด	-	-	-	1,000	1,000	
ลบ.ม.	178	3,560	99	1,980	5,540	
					172,203	

๐๐.5

รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
225,138.20	FactorFภายใต้เงื่อนไข
3,500.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	- พื้นที่ฝนตกชุก
228,638.20	ระยะเวลาก่อสร้าง
200,000.00	60 วัน

ากลาง