

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (หมู่ 9)**

1. ชื่อโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนางวิลาศ-ชลประทาน หมู่ที่ 9  
ชื่อโครงการซ่อมแซมถนนต่อจากถนนลาดยาง หมู่ที่ 9 ถึงเขตตำบลเชียรเขา  
ชื่อโครงการซ่อมแซมถนนเขตตำบลสวนหลวงเชียรเขาจากถนนลาดยาง-คลองชลประทาน หมู่ที่ 9  
ชื่อโครงการซ่อมแซมถนนสายหน้านายงค์-ชลประทาน หมู่ที่ 9  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 227,390 บาท
3. ลักษณะงาน
  - 3.1 ชื่อโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนางวิลาศ-ชลประทาน หมู่ที่ 9  
โดยเกรดปรับพื้นทางเดิม กว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 300 เมตร  
ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยหินคลุก จำนวน 63 ลบ.ม. เกรดปรับและบดอัดตลอดสาย  
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ไม้อัด) จำนวน 1 ป้าย
  - 3.2 ชื่อโครงการซ่อมแซมถนนต่อจากถนนลาดยาง หมู่ที่ 9 ถึงเขตตำบลเชียรเขา  
โดยเกรดปรับพื้นทางเดิม กว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว 600 เมตร  
ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยหินคลุก จำนวน 216 ลบ.ม. เกรดปรับและบดอัดตลอดสาย  
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
  - 3.3 ชื่อโครงการซ่อมแซมถนนเขตตำบลสวนหลวงเชียรเขาจากถนนลาดยาง-คลองชลประทาน หมู่ที่ 9  
โดยปรับพื้นทางเดิมกว้าง 3 เมตร ระยะทางยาว 300 เมตร  
ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยหินคลุก จำนวน 54 ลบ.ม. เกรดปรับและบดอัดตลอดสาย  
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ไม้อัด) จำนวน 1 ป้าย
  - 3.4 ชื่อโครงการซ่อมแซมถนนสายหน้านายงค์-ชลประทาน หมู่ที่ 9  
โดยปรับพื้นทางเดิมกว้าง 3 เมตร ระยะทางยาว 200 เมตร  
ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยหินคลุก 42 ลบ.ม. เกรดปรับและบดอัดตลอดสาย  
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ไม้อัด) จำนวน 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ มีนาคม 2559 รวม 4 โครงการ เป็นเงิน 224,730 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 ตามรายละเอียด ปร.4

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (หมู่ 9)**

- 5.2 ตามรายละเอียด ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| 1 นายสมชาย เกียรติภาค | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |
| 2 นางสาวมลธิรา ทองสุข | กรรมการ                    |
| 3 นางสาวอุมาพร แดงขาว | กรรมการ/เลขานุการ          |

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ซ่อมแซมถนนสายบ้านนางวิลาส - ชลประทาน หมู่ที่ 9

กว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 300 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มีนาคม 2559

| ลำดับ<br>ที่     | รายการ                  | ปริมาณ |
|------------------|-------------------------|--------|
| 1                | ปรับพื้นที่เดิม         | 1,050  |
| 2                | หินคลุก                 | 63     |
| 3                | เกรดปรับและบดอัดตลอดสาย | 63     |
| รวมค่างานทั้งหมด |                         |        |

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ซ่อมแซมถนนต่อจากถนนลาดยาง หมู่ที่ 9 ถึงเขตตำบลเชียรเขา

กว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว 600 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มีนาคม 2559

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ | ปริมาณ |
|--------------|--------|--------|
|              |        |        |

|                  |                         |       |
|------------------|-------------------------|-------|
| 1                | ปรับพื้นที่เดิม         | 3,600 |
| 2                | หินคลุก                 | 216   |
| 3                | เกรดปรับและบดอัดตลอดสาย | 216   |
| รวมค่างานทั้งหมด |                         |       |

### ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ซ่อมแซมถนนสายเขตตำบลสวนหลวงเชื่อมเขาจากถนนลาดยาง - คลองชลประทาน หมู่ที่ ๑

กว้าง 3 เมตร ระยะทางยาว 300 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มีนาคม 2559

| ลำดับ<br>ที่     | รายการ                  | ปริมาณ |
|------------------|-------------------------|--------|
| 1                | ปรับพื้นที่เดิม         | 900    |
| 2                | หินคลุก                 | 54     |
| 3                | เกรดปรับและบดอัดตลอดสาย | 54     |
| รวมค่างานทั้งหมด |                         |        |

### ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ซ่อมแซมถนนสายหน้าบ้านงค์ - ชลประทาน หมู่ที่ ๑

กว้าง 3 เมตร ระยะทางยาว 200 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มีนาคม 2559

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ          | ปริมาณ |
|--------------|-----------------|--------|
| 1            | ปรับพื้นที่เดิม |        |

|                  |                         |    |
|------------------|-------------------------|----|
| 2                | หินคลุก                 | 42 |
| 3                | เกรดปรับและบดอัดตลอดสาย | 42 |
| รวมค่างานทั้งหมด |                         |    |

28

### สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน **ซ่อมแซม**

ชื่อโครงการ **ซ่อมแซมถนนสายบ้านนางวิลาศ - ซลประทาน หมู่ที่ ๑**

**ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 300 เมตร**

ประมาณการตามแบบ **ปร.4** จำนวน **1**

ประมาณการเมื่อวันที่ **มีนาคม 2559**

| ลำดับที่                       | รายการ                                 | รวมค่างานต้นทุน<br>(บาท) | Factor-F      |
|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1                              | <b>ประเภทงานก่อสร้าง</b>               | <b>26,859.00</b>         | <b>1.3574</b> |
| 2                              | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ               |                          |               |
|                                | จำนวน 1 ป้าย                           |                          |               |
|                                |                                        |                          |               |
|                                |                                        |                          |               |
| รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |                                        |                          |               |
| คิดเป็นเงินประมาณ (ขอเพียง)    |                                        |                          |               |
| (ตัวอักษร)                     | (สามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) |                          |               |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมชาย เกรีกาศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวมลธิรา ทองสุข)

นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

( นางสาวอุมาพร แดงขาว )

นายช่างโยธา

29

### สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน **ซ่อมแซม**

ชื่อโครงการ **ซ่อมแซมถนนต่อจากถนนลาดยาง หมู่ที่ 9 ถึงเขตตำบลเชียรเขา**

**ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว 600 เมตร**

ประมาณการตามแบบ

ปร.4

จำนวน

1

ประมาณการเมื่อวันที่

**มีนาคม 2559**

| ลำดับที่                       | รายการ                                 | รวมค่างานต้นทุน<br>(บาท) | Factor-F |
|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|----------|
| 1                              | ประเภทงานก่อสร้าง                      | 92,088.00                | 1.3574   |
| 2                              | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ               |                          |          |
|                                | จำนวน 1 ป้าย                           |                          |          |
|                                |                                        |                          |          |
|                                |                                        |                          |          |
| รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |                                        |                          |          |
| คิดเป็นเงินประมาณ (ขอเพียง)    |                                        |                          |          |
| (ตัวอักษร)                     | (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) |                          |          |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมชาย เกรียงาศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวมลธิรา ทองสุข)

นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

( นางสาวอุมาพร แดงขาว )

นายช่างโยธา

31

### สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ประเภทงาน **ซ่อมแซม**

ชื่อโครงการ **ซ่อมแซมถนนสายหน้านายงค์ - ซลประทาน หมู่ที่ 9**  
**ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทางยาว 200 เมตร**

ประมาณการตามแบบ **ปร.4** จำนวน **1**

ประมาณการเมื่อวันที่ **มีนาคม 2559**

| ลำดับที่                       | รายการ                               | รวมค่างานต้นทุน<br>(บาท) | Factor-F |
|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------|
| 1                              | ประเภทงานก่อสร้าง                    | 17,706.00                | 1.3574   |
| 2                              | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ             |                          |          |
|                                | จำนวน 1 ป้าย                         |                          |          |
|                                |                                      |                          |          |
|                                |                                      |                          |          |
| รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |                                      |                          |          |
| คิดเป็นเงินประมาณ (ขอเพียง)    |                                      |                          |          |
| (ตัวอักษร)                     | (สองหมื่นห้าพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) |                          |          |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมชาย เกร์ภาค)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวมลธิรา ทองสุข)

นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

( นางสาวอุมาพร แดงขาว )

นายช่างโยธา

32

### สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน **ซ่อมแซม**

ชื่อโครงการ **ซ่อมแซมถนนเขตตำบลสวนหลวงเชื่อมจากถนนลาดยาง -คลองชลประทาน หมู่ที่ 9**

**ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทางยาว 300 เมตร**

ประมาณการตามแบบ

ปร.4

จำนวน

1

ประมาณการเมื่อวันที่

**มีนาคม 2559**

| ลำดับที่                       | รายการ                                | รวมค่างานต้นทุน<br>(บาท) | Factor-F      |
|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------|
| 1                              | <b>ประเภทงานก่อสร้าง</b>              | <b>23,022.00</b>         | <b>1.3574</b> |
| 2                              | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ              |                          |               |
|                                | จำนวน 1 ป้าย                          |                          |               |
|                                |                                       |                          |               |
|                                |                                       |                          |               |
| รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |                                       |                          |               |
| คิดเป็นเงินประมาณ (ขอเพียง)    |                                       |                          |               |
| (ตัวอักษร)                     | (สามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) |                          |               |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมชาย เกียรติภาค)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวมลธิรา ทองสุข)

นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

( นางสาวอุมาพร แดงขาว )

นายช่างโยธา



าง

ประมาณการโดย นางสาวอุมาพร แดงขาว

| หน่วย | ค่าวัสดุ |           | ค่าแรง/เครื่องจักร |           | รวมเป็นเงิน | หมายเหตุ |
|-------|----------|-----------|--------------------|-----------|-------------|----------|
|       | หน่วยละ  | จำนวนเงิน | หน่วยละ            | จำนวนเงิน |             |          |
| ตรม.  |          |           | 2.00               | 2,100.00  | 2,100.00    |          |
| ลบ.ม. | 307.00   | 19,341.00 |                    |           | 19,341.00   |          |
| ลบ.ม. |          |           | 86.00              | 5,418.00  | 5,418.00    |          |
|       |          |           |                    |           | 26,859.00   |          |

าง

ประมาณการโดย นางสาวอุมาพร แดงขาว

| หน่วย | ค่าวัสดุ |           | ค่าแรง/เครื่องจักร |           | รวมเป็นเงิน | หมายเหตุ |
|-------|----------|-----------|--------------------|-----------|-------------|----------|
|       | หน่วยละ  | จำนวนเงิน | หน่วยละ            | จำนวนเงิน |             |          |

|       |        |           |       |           |           |  |
|-------|--------|-----------|-------|-----------|-----------|--|
| ตรม.  |        |           | 2.00  | 7,200.00  | 7,200.00  |  |
| ลบ.ม. | 307.00 | 66,312.00 |       |           | 66,312.00 |  |
| ลบ.ม. |        |           | 86.00 | 18,576.00 | 18,576.00 |  |
|       |        |           |       |           | 92,088.00 |  |

33

ปร.4

าง

ประมาณการโดย นางสาวอุมาพร แดงขาว

| หน่วย | ค่าวัสดุ |           | ค่าแรง/เครื่องจักร |           | รวมเป็นเงิน | หมายเหตุ |
|-------|----------|-----------|--------------------|-----------|-------------|----------|
|       | หน่วยละ  | จำนวนเงิน | หน่วยละ            | จำนวนเงิน |             |          |
| ตรม.  |          |           | 2.00               | 1,800.00  | 1,800.00    |          |
| ลบ.ม. | 307.00   | 16,578.00 |                    |           | 16,578.00   |          |
| ลบ.ม. |          |           | 86.00              | 4,644.00  | 4,644.00    |          |
|       |          |           |                    |           | 23,022.00   |          |

34

ปร.4

าง

ประมาณการโดย นางสาวอุมาพร แดงขาว

| หน่วย | ค่าวัสดุ |           | ค่าแรง/เครื่องจักร |           | รวมเป็นเงิน | หมายเหตุ |
|-------|----------|-----------|--------------------|-----------|-------------|----------|
|       | หน่วยละ  | จำนวนเงิน | หน่วยละ            | จำนวนเงิน |             |          |
| ตรม.  |          |           | 2.00               | 1,200.00  | 1,200.00    |          |

Created with

|       |        |           |       |          |           |  |
|-------|--------|-----------|-------|----------|-----------|--|
| ลป.ม. | 307.00 | 12,894.00 |       |          | 12,894.00 |  |
| ลป.ม. |        |           | 86.00 | 3,612.00 | 3,612.00  |  |
|       |        |           |       |          | 17,706.00 |  |

ปร.5

แผ่น

| รวมค่าก่อสร้าง<br>(บาท) | หมายเหตุ              |
|-------------------------|-----------------------|
| 36,458.40               | FactorFภายใต้เงื่อนไข |
| 1500                    | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% |
|                         | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % |
|                         | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  |
|                         | - พื้นที่ฝนตกชุก      |
| 37,958.40               | ระยะเวลาก่อสร้าง      |
| 37,950.00               | 45                    |

ปร.5

แผ่น

| รวมค่าก่อสร้าง<br>(บาท) | หมายเหตุ              |
|-------------------------|-----------------------|
| 125,000.25              | FactorFภายใต้เงื่อนไข |
| 3500                    | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% |
|                         | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % |
|                         | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  |
|                         | - พื้นที่ฝนตกชุก      |
| 128,500.25              | ระยะเวลาก่อสร้าง      |
| 128,500.00              | 45                    |

ปร.5

แผ่น

| รวมค่าก่อสร้าง<br>(บาท) | หมายเหตุ              |
|-------------------------|-----------------------|
| 24,034.12               | FactorFภายใต้เงื่อนไข |
| 1500                    | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% |
|                         | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % |
|                         | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  |
|                         | - พื้นที่ฝนตกชุก      |
| 25,534.12               | ระยะเวลาก่อสร้าง      |
| 25,530.00               | 45                    |

ปร.5

แผ่น

| รวมค่าก่อสร้าง<br>(บาท) | หมายเหตุ              |
|-------------------------|-----------------------|
| 31,250.06               | FactorFภายใต้เงื่อนไข |
| 1500                    | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% |
|                         | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % |
|                         | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  |
|                         | - พื้นที่ฝนตกชุก      |
| 32,750.06               | ระยะเวลาก่อสร้าง      |
| 32,750.00               | 45                    |

Created with

 **nitro**<sup>PDF</sup> professional

download the free trial online at [nitropdf.com/professional](https://nitropdf.com/professional)